





รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคามันไม้ชนิดที่ ๑.เมื่อ=226.93บาท/ลิตร)  
 (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร, ค่าเงินค่าจ้างและค่าเสื่อมราคา)  
 ข้อมูลสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โทร. 0-2507-5859  
 จังหวัดนครราชสีมา เดือน เมษายน 2564

ประกอบกรประมาณราคาถนนคอนกรีตในพื้นที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส (พื้นที่ส่วนลบกชุด 2)

รายละเอียดการคำนวณทำงานต่อหน่วย

1. งานถมผิวลูกรัง

พิจารณาตามสภาพพื้นที่.....			■	บาท
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	1.74		ตร.ม.
ค่าแรงงาน		1.74		ตร.ม.

2. งานซุก-ตัด

ค่าดินซุก-ตัด	=	21.48		ตร.ม.
ค่าแรงงาน		21.48		ตร.ม.

3. งานซุก-ชน

ค่าดินซุก-ชน	=	21.78		ตร.ม.
ค่าแรงงาน		21.78		ตร.ม.

4. งานถมดิน

* ค่าวัสดุจากแหล่งอื่นราคาจาก บ่อดิน ระบาย	=	200.00		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ซุก-ชน)	=	21.78		บาท/ลบ.ม.
ราคาวัสดุจากแหล่ง		221.78		บาท/ลบ.ม.
คำนวณ 49.00 กม. (รอบ 10 ล้อ ไม่เกิน 47 (ระยะทาง) 49.00 ) =		100.51		
คิดเป็นค่าขนส่ง	=	100.51		บาท/ลบ.ม.
ค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง	=	322.29		บาท/ลบ.ม.
** ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ปรับเกลี่ย)	=	9.00		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	0		บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	331.29		บาท/ลบ.ม.
ราคาที่นำไปใช้	=	331.29		บาท/ลบ.ม.

5. งานตัด

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ตัด)	=	8.39		บาท/ลบ.ม. รวม
ค่าขนส่ง 1 กม.	=	6.16		บาท/ลบ.ม.
รวม	=	14.55		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ซุก-ตัด)	=	21.48		บาท/ลบ.ม.ปกติ
ค่าแรงงาน	=	36.00		บาท/ลบ.ม.
ราคาที่นำไปใช้	=	36.00		บาท/ลบ.ม.

6. งานตัดแต่งซิมมันไค

ราคาที่นำไปใช้	=	8.20		บาท/ลบ.ม. แน่น
ราคาที่นำไปใช้	=	8.20		บาท/ลบ.ม.

7. งานวางท่อ กสท.๑ ๑.60 ม. ขนาดท่อ ๑๖ นิ้ว

ค่าท่อ กสท.๑ 0.60 ม. มอก.ชั้น 3	=	1,050.00		บาท/ท่อ
ค่าขนส่ง 49 กม. = 100.51x13+300	=	1,610.79		บาท/ท่อ
เฉลี่ย 1,610.79 / 24	=	67.12		บาท/ท่อค่าขนส่ง
รวม	=	1,117.12		
* ค่าวางเรียงและกลบกลับ	=	345.00		บาท/ท่อ
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,462.12		บาท/ท่อ
ราคาที่นำไปใช้	=	1,462.12		บาท/ลบ.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายกิตติพงษ์ แสงวรรณผล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

\* - ราคาเดินสินค้าโดยวิธีการ โทรศัพท์สองตาม (เหตุผลที่ไม่มีเอกสารคณวิธีเบียบเนื่องจากผู้ค้า ไม่ยอมเซ็นรับรองราคา)

แต่เมื่อผู้ประมาณการนำราคาดังกล่าวมาเทียบกับข้อมูลสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานสถิติกระทรวงพาณิชย์

ซึ่งราคา 250.00 บาท/ลบ.ม.(ยังไม่รวมค่าขนส่ง)ระยะทางถึงหน้างาน 90 กม. แต่ราคาที่คิดจากแหล่งย่านกระแจะมีราคา 200 บาท/ลบ.ม.

(ยังไม่รวมค่าขนส่ง)ที่ทั้งระยะทางถึงหน้างานมีระยะทาง 49 กม. เพื่อประโยชน์ของทางราชการผู้ประมาณจึงใช้ราคาจากบ่อดิน

ย่านกระแจะ

\*\* - ราคาที่ปรับแก้ไขวิธีเดินราคา จากผู้รับเหมาในพื้นที่ เนื่องจากพนักงานอยู่บนภูเขา จึงใช้รถแทรกเตอร์เพื่อปรับบ่อดิน

ในราคา 9.00 บาท/ลบ.ม. ซึ่งราคาสูงกว่าราคาต่อไร่ของกรมชลประทานที่คำนวณราคาากลางงนก่อสร้างของทางราชการ

ตามมติคณะรัฐมนตรี 20 พฤศจิกายน 2555 กำหนด ซึ่งให้ราคาค่างานดินถมเพื่อปรับระดับไว้ 99 บาท/ลบ.ม.(เหตุผลที่ไม่มีเอกสาร

คณวิธีเบียบเนื่องจากผู้รับเหมา ไม่เซ็นรับรองราคา) เพื่อประโยชน์ของทางราชการผู้ประมาณจึงใช้ราคาที่ดินจากผู้รับเหมา

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิสิทธิ์พงษ์ แสงวรรณลอย)

ผู้อำนวยการกองช่าง