

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ ๐.เมื่อ 429.43บาท/ลิตร)
 (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ดีเซล 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)
 ข้อมูลสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานเปิดศักราชทางพาณิชย์ โทร. 0-2507-5859
 จังหวัดนครราชสีมา เดือน สิงหาคม 2564

ประกอบการประมาณราคางานถนนภายในพื้นที่ อบต.เกียร์ อ.สุพิณ จ.นครราชสีมา (พื้นที่ส่วนลึกขุด 2)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย

1. งานถมไม้ขุดตอ

พิจารณาตามสภาพพื้นที่.....			■	บร
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	1.78		ค.ร.บ.
ค่างานต้นทุน		1.78		ค.ร.บ.

2. งานขุด-ตัด

ค่าขุด-ตัด	=	22.05		ค.ร.บ.
ค่างานต้นทุน		22.05		ค.ร.บ.

3. งานขุด-ชน

ค่าขุด-ชน	=	22.43		ค.ร.บ.
ค่างานต้นทุน		22.43		ค.ร.บ.

4. งานถมหิน

* ค่าวัสดุจากแหล่งอื่นราคาขุด บ่อหิน ระยะเวลา	=	200.00		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ชน)	=	22.43		บาท/ลบ.ม.
ราคาวัสดุจากแหล่ง		222.43		บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 49.00 กม. (รถ 10 ล้อ ไม่เกิน 45 (ระยะทาง) 49.00 -	=	105.79		
คิดเป็นค่าขนส่ง	=	105.79		บาท/ลบ.ม.
ค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง	=	328.22		บาท/ลบ.ม.
** ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ปรับแก้)	=	9.00		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	0		บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	337.22		บาท/ลบ.ม.
ราคาที่น่าไปใช้	=	337.22		บาท/ลบ.ม.

5. งานตัด

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ตัด)	=	8.63		บาท/ลบ.ม. พทวม
ค่าขนส่ง 2 กม.	=	8.03		บาท/ลบ.ม.
รวม	=	21.67		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	=	22.05		บาท/ลบ.ม. ปกติ
ค่างานต้นทุน	=	43.69		บาท/ลบ.ม.
ราคาที่น่าไปใช้	=	43.69		บาท/ลบ.ม.

6. งานตัดแต่งชั้นมันโคล

ราคาที่น่าไปใช้	=	8.43		บาท/ลบ.ม. มันโคล
ราคาที่น่าไปใช้	=	8.43		บาท/ลบ.ม.

7. งานวางท่อ กว. ๑.๒๐ ม. ขนส่ง ๑๑๑ เมตร ๑๑๑ เมตร

ค่าท่อ กว. ๑.๒๐ ม. มอก. ชั้น 3	=	1,050.00		บาท/ท่อ
ค่าขนส่ง 49 กม. = 100.51 x 13 + 300	=	1,610.79		บาท/ท่อ
เฉลี่ย 1,610.79 / 24	=	67.12		บาท/เที่ยวค่าขนส่ง
รวม	=	1,117.12		
* ค่าวางเรียงและก่อกบถ	=	345.00		บาท/ท่อ
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,462.12		บาท/ท่อ
ราคาที่น่าไปใช้	=	1,462.12		บาท/ลบ.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายกิตติพงษ์ แสงวรรณถอย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

* - ราคาคืนสินค้าราคาโดยวิธีการ โทรศัทพ์สอบถาม (เหตุผลที่ไม่มีเอกสารตามระเบียบเนื่องจากผู้ค้าไม่ยอมเซ็นรับรองราคา) แต่เมื่อผู้ประมาณการนำราคาดังกล่าวมาเทียบกับข้อมูลสำนักคิดริเริ่มเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งราคา 250.00 บาท/ลบ.ม.(ยังไม่รวมค่าขนส่ง)ระยะทางถึงหน้างาน 90 กม. แต่ราคาที่คิดจากแหล่งอันกอร์เมะมีราคา 200 บาท/ลบ.ม. (ยังไม่รวมค่าขนส่งอีกทั้งระยะทางถึงหน้างานมีระยะทาง 49 กม. เพื่อประโยชน์ของทางราชการผู้ประมาณจึงใช้ราคาจากบ่อนดินอันกอร์เมะ

** - ราคาปรับปรุงแก้ไขวิธีขึ้นราคา จากผู้รับเหมาในพื้นที่ เนื่องจากหน่วยงานต้นภูเข่า จึงใช้รถแทรกเตอร์เพื่อปรับบดที่ดินในราคา 9.00 บาท/ลบ.ม. ซึ่งราคาสูงกว่า ราคาที่แรงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี 20 พฤศจิกายน 2555 กำหนด ซึ่งให้ราคาค่างานดินถมเพื่อปรับระดับไว้ 99 บาท/ลบ.ม.(เหตุผลที่ไม่มีเอกสารตามระเบียบเนื่องจากผู้รับเหมาไม่เซ็นรับรองราคา) เพื่อประโยชน์ของทางราชการผู้ประมาณจึงใช้ราคาที่สืบจากผู้รับเหมา



(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายกิตติพงษ์ แสงวรรณผลชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง